

zimowiska dla płazów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,01	ha	0,010
			razem	ha
2	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z usunięciem roślinności zielnej 0,01	ha	0,010
			razem	ha
3	KNR 2-01 0201/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 150	m ³	150,000
			razem	m ³
4	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 180	m ²	180,000
			razem	m ²
5	Kalkulacja indywidualna	pozyskanie i dostawa karpiny 20	m ³	20,0
			razem	m ³
6	Kalkulacja indywidualna	pozyskanie i dostawa odpowiednio wyselekcjonowanych kamieni 8	t	8,0
			razem	t
7	Kalkulacja indywidualna	Rozłożenie ręczne warstwami karpin, kamieni, pozyskanego przy karczowaniu drewna, gałęzi i krzaków z ukształtowaniem komór i korytarzy. Ręczne obsypanie ziemią z wykopu 180	m ³	180,0
			razem	m ³
8	KNR 2-01 0314/02	Wbudowanie pozostałego urobku ziemi na wierzchu i brzegach zimowiska z zagęszczeniem 150	m ³	150,000
			razem	m ³
9	KNR 2-21 0404/02	Obsianie mieszanką nasion traw 250/10000	ha	0,025
			razem	ha

odtworzenie zbiornika wodnego pow. 300-500m², głębokość do 1,50m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,04	ha	0,040
		razem	ha	0,040
2	KNR 2-01 0109/05	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 0,01	ha	0,010
		razem	ha	0,010
3	KNR 2-01 0110/03	Transport gałęzi na odległość do 2km 100*1,5	mp	150,000
		razem	mp	150,000
II. Wykonanie zbiornika o pow. 400m²				
4	KNR 2-01 0220/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m ³ 400*1,0	m ³	400,000
		razem	m ³	400,000
5	KNR 2-01 0123/01	Przygotowanie podłoża pod nasypy 400	m ²	400,000
		razem	m ²	400,000
6	KNR 2-01 0233/06	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii IV spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) 400	m ²	400,0
		razem	m ²	400,0
7	KNR 2-01 0314/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie 400*1,0	m ³	400,0
		razem	m ³	400,0